

Werkzaamheden energievoorziening



- 1 Verdeelstation Liander
- 2 De kabel ligt 90 cm diep ingegraven.
- 3 Waar het spoor de Sint Aagtendijk kruist, wordt de kabel op 10 meter diep geboord.
- 4 De kabel is zo'n 2 kilometer lang.
- 5 Op dit moment leveren de onderstations in Uitgeest en Driehuis de spanning voor de spoorlijn Santpoort Noord – Beverwijk – Uitgeest.
- 6 Met het nieuwe onderstation in Beverwijk verzwaren we de energievoorziening op de spoorlijn Santpoort Noord – Beverwijk – Uitgeest.
- 7 Het nieuwe onderstation vervangt het huidige schakelstation. Het schakelstation regelt enkel het in- en uitschakelen van de bovenleiding. Het onderstation voorziet de bovenleiding van spanning én regelt het in- en uitschakelen van de bovenleiding.
- 8 Als het nieuwe onderstation in dienst is genomen, slopen we het huidige schakelstation.
- 9 Hier bouwen we het nieuwe onderstation.

Deze informatie is met zorg en aandacht samengesteld, maar niet bedoeld om rechten aan te ontlenen.

ProRail

Verbindt. Verbetert. Verduurzaamt.